

<b>ELENCO PREZZI UNITARI PER LA SICUREZZA</b>				
<p><b>Il presente elenco dei costi per la sicurezza si applica a tutte le categorie di lavori, nell'esecuzione di opere pubbliche, per la progettazione</b>  <b>I costi s'intendono riferiti a lavori e prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione, comprendono ogni onere necessario per la</b>  <b>Sono comprese tutte le verifiche periodiche, collaudi, etc, previsti dalla normativa vigente. In essi non possono essere calcolate e quindi non sono</b>  <b>L'eventuale ricorso ai lavori da eseguire in economia deve essere sporadico e giustificato con opportuno verbale o procedura da redigere a cura del</b>  <b>In questa eventualità (D. Lgs. 494/96 e s.m. e i. - art. 12, comma 5) l'impresa non può chiedere adeguamenti di prezzi. I metodi di misurazione delle voci ai</b></p>				
Articolo E.P.	Preziario Regionale /Boll Ing	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo (€)
<b>CATEGORIA 1</b>				
<b>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)</b>				
<b>Ponteggi, mantovane, impalcati, ponti a sbalzo, trabattelli, linee vita, parapetti, andatoie, passerelle, puntellature ed altri</b>				
<b>NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE</b>				
a	TOS18_17.N06.004.002	Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese o frazione. QUATTROCENTOTRENTASETTE/00	mese	€ 437,00
<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE</b>				
<b>DUECENTOTTANTANOVE/00</b>				
b	TOS19_17.N06.005.001	Voce: 005 - WC chimici - Articolo 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile OTTANTA/30	mese	€ 55,20
<b>Recinzioni, accessi</b>				
<b>RECINZIONE</b>				
c	TOS19_17.N05.002.012	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo.....omissis TOS19_17.N05.002Recinzioni e accessi di cantiere <b>Montaggio</b> di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.	m.	€ 7,13
d	TOS19_17.N05.002.015	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo.....omissis TOS19_17.N05.002Recinzioni e accessi di cantiere. <b>Smontaggio</b> di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. TRE/06	m	€ 3,06
<b>CATEGORIA 3</b>				
<b>IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI</b>				
<b>Impianto di terra</b>				
<b>IMPIANTO DI TERRA</b>				
e	TOS19_17.P06.006.004	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 TRENTAQUATTRO/15	n	€ 34,15
f	TOS19_06.I05.007.001	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.	m	€ 2,91
g	TOS19_RU.M11.001.001	Installatore/Operaio metalmeccanico	ore	€ 31,13
<b>Attrezzature di primo soccorso</b>				
<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b>				
h	TOS19_17.P07.003.001	TOS19_17.P07.003Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 DUECENTOTRENTASEI/00	cad.	€ 74,75